ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

Entidad Federativa

Datos de ubicación			Datos de la localidad				Cobertura de los servicios				
2. Municipio	Huichapan		6. Población total		866		10. Agua potable		100%		
3. Localidad	Dongoteay		7. Grado de prioridad determinado por Conagua (Rural)		24.2		11. Alcantarillado		98%		
4. Clave de INEGI	13029001	2	8. Clasificado en el Decreto ZAP (Urbano) Si / No		No		12. Tratamiento de aguas residuales				
5. Tipo de Localidad rural/urbana	Rural		9. Grado de marginación (CONAPO)		Muy Bajo		13. Desinfección		100%		
Información de la obra o acción						Acciones tipo del prog		rama (Anexo IV)			
 Nombre de la obra o acción 	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Dongoteay etapa tres de cuatro, Huichapan						16. Componente		17. Subcomponente		
								miento	Nueva		
15. Descripción detallada de los trabajos (En caso de concreto armado cuya función es retener las sinceres partes de concreto armado cuya función es retener las sinceres partes partes de concreto armado cuya función es retener las sinceres partes						tener las arenas e ; estructura de	18. Acción 19. Subacción		20. Unidad de medida	21. Meta	
PTAR y potabilizadoras, describir el tipo de proceso, caudal tratado y Humedal de Flujo Subsuperficial, Lecho de Secado de Lodos; estructura de concreto armado cuya función es filtra los sedimentos de la estructura de Pretratamiento y Reactor Anaerobio y una estructura de Contacto de Cloro; caudal tratado y antes de verterla a algún cuerpo receptor. Lo anterior asegura cumplir con la NOM-01-SEMARNAT-2021,							Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Tratamiento Secundario	Planta	1	
normatividad a cumplir) generando un ambiente sano operando en condiciones óptimas. La presente etapa contempla la construcción tota y la puesta en operación de la Planta tratadora de aguas residuales.							Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Tratamiento Secundario	LPS	2	
Número del título de concesión/asignación o permiso de			843180								
descarga Datos del proyecto			Datos de validación				Habitantes a be	eneficiar			
22. Fecha de proyecto	14-oct-19		27. No. de oficio validación Conagua		B00.912.0300085		32. Incorporados		33. Mejorados		
23. Fecha de proyecto actualizado	01-mar-23		28. Fecha validación Conagua		22-feb-22		866				
24. Periodo de ejecución	Junio-Noviembre 2023		29. Instrumento oficial para elaborar el presupuesto base		Catalogo de Gobierno del Estado y CONAGUA		Tipo de población		a beneficiar		
25. Ubicación geográfica (Coordenadas)	afica 20.368865, -99.680747		30. Instancia ejecutora		CEAA		34. Mujeres		432		
26. Inversión total \$3,200,000.00		.00	31. Organismo operador Municipio			35. Población indígena		10			
Fuente de financiamiento							36. Población af	ro mexicana	6	i	
40. Inversión federal	41. Inversión	42. Inversión municipal 43. Inversión organismo operador			Lts/s Agua residual a tratar		Lts/s Planta potabilizadora				
Monto %	Monto	%	Monto	%	Monto	%	37. Incorporados	38 Meiorados		39. a Tratar	
1,120,000.00 35%	1,120,000.00	35%	960,000.00	30%	0.00	0%	2.0				
	Obra er	etapas (Re	elacionar cada	una de las	etapas , incluy	endo la del	presente ejercio	io)			
44. Nombre y etapa de la obra	Descripción de los trabajos				46. Inversión total	47. Inversión federal	48. Porcentaje federal	49. Año de ejecución			
Suministro e instalación de 2477.46 m de tubería de concreto simple con junta hermética de 8 in de diámetro para red de atarjeas, construcción de 58 pozos de visita en diferentes alturas, cruce carretero en 41 m en tubería de acarro de 8 in de diametro de 30 in						\$3,998,500.00	\$1,999,250.00	50.00%	2021		
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Dongoteay etapa dos de cuatro en Construción mediante 3,254.27 m. de tubería de concreto simple de 20 cm. de diam., 234.52 m. de tubería de acero de 20 cm. de diam. de 1/4" de esp; Se construirán un total de 88 descaragas domiciliarias							\$4,000,000.00	\$2,000,000.00	50.00%	2022	
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Dongoteay etapa tres de cuatro, Huichapan de un de cuatro, Huichapan de un de cuatro, Huichapan de cuatro de cuatro, Huichapan de cuatro, Huichapan de cuatro, Huichapan de cuatro							\$3,200,000.00	\$1,120,000.00	35.00%	2023	
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Dongoteay etapa cuatro de cuatro, Huichapan (et tubería de Polietileno Corrugado de 20 cm. de diam. y 80.00 m. de tubería de acero de 20 cm. de diam. de 1/4* de esp; Se construirán un total de 150descaragas domiciliarias							\$6,400,000.00	\$2,560,000.00	40.00%	2024	
	<u> </u>	50. Su	ma				\$17,598,500.00	\$7,679,250.00			
51. Fecha de Elaboración 06-mar-23											


Ing. Javier Oscar Martínez Austria Director de Investigación y Vinculación del Agua Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. Gobierno del Estado de Hidalgo. Ing. Alfredo Hernández Parra Responsable del área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Dirección local Hidalgo de la CONAGUA

2

ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

Entidad Federativa
 HIDALGO



Ing. Javier Oscar Martínez Austria Director de Investigación y Vinculación del Agua Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. Gobierno del Estado de Hidalgo. Ing. Alfredo Hernández Parra Responsable del área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento Dirección local Hidalgo de la CONAGUA