

ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa

Hidalgo

Datos de ubicación				Datos de la localidad				Cobertura de los servicios							
2. Municipio		Zempoala		6. Población total		7205		10. Agua potable		98.96%					
3. Localidad		Zempoala		7. Grado de prioridad determinado por Conagua (Rural)		NA		11. Alcantarillado		99.12%					
4. Clave de INEGI		130830001		8. Clasificado en el Decreto ZAP (Urbano) Si / No		Si		12. Tratamiento de aguas residuales							
5. Tipo de Localidad rural/urbana		Urbana		9. Grado de marginación (CONAPO)		Muy Bajo		13. Desinfección		100.00%					
Información de la obra o acción								Acciones tipo del programa (Anexo IV)							
14. Nombre de la obra o acción		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZEMPOALA, SANTA CRUZ, SAN ANTONIO OXTOYUCAN, RANCHO LUNA Y EL CERRITO, MUNICIPIO DE ZEMPOALA, ETAPA DOS DE DOS.						16. Componente		17. Subcomponente					
15. Descripción detallada de los trabajos (En caso de PTAR y potabilizadoras, describir el tipo de proceso, caudal tratado y normatividad a cumplir)		Línea de Conducción por bombeo mediante 3,057.00 m. de tubería de P.V.C. Rd-21 de 8" de diámetro y 10.00 m. de tubería de P.V.C. Rd-32.5 de 8" de diámetro; Línea de conducción a Santa Cruz con 1,436.00 m. de tubería de P.V.C. de 3" de diámetro Rd-26 y 10.00 m. de tubería de FoGo. de 3" de diámetro Ced. 40; Cárcamo de bombeo de 50 m3, Ramal Eléctrico; Equipamiento Electromecánico de 30 Hp.; Línea de re-bombeo mediante 150.00 m. de tubería de P.V.C. de 8" de diámetro clase Rd-32.5; Caseta de Controles Eléctricos y Cerca de Protección con malla ciclónica de 20 x 20 m.						Agua Potable		REHABILITADO					
								18. Acción		19. Subacción		20. Unidad de medida		21. Meta	
								Línea de conducción		Línea de bombeo		KM		4.66	
								(A.7) EQUIPAMIENTO		Electromecánico		Equipo		1	
Número del título de concesión/asignación o permiso de descarga				13HGO104892											
Datos del proyecto				Datos de validación				Habitantes a beneficiar							
22. Fecha de proyecto		Enero del 2022		27. No. de oficio validación Conagua		BOO.912.03.- 000313		32. Incorporados		33. Mejorados					
23. Fecha de proyecto actualizado		Marzo del 2023		28. Fecha validación Conagua		25 - FEB - 2022.				7205					
24. Periodo de ejecución		Junio-Diciembre 2023		29. Instrumento oficial para elaborar el presupuesto base		Catálogo Gobierno del Estado		Tipo de población a beneficiar							
25. Ubicación geográfica (Coordenadas)		19.979597°; -98.685658°		30. Instancia ejecutora		C.E.A.A.		34. Mujeres		3763					
26. Inversión total		\$ 6,643,160.28		31. Organismo operador		Municipio		35. Población indígena		119					
Fuente de financiamiento								36. Población afro mexicana		225					
40. Inversión federal		41. Inversión estatal		42. Inversión municipal		43. Inversión organismo operador		Lts/s Agua residual a tratar		Lts/s Planta potabilizadora					
Monto		%		Monto		%		Monto		%					
2,637,571.03		39.704		2,637,571.03		39.704		1,368,018.22		20.592					
Obra en etapas (Relacionar cada una de las etapas , incluyendo la del presente ejercicio)															
44. Nombre y etapa de la obra		45. Descripción de los trabajos						46. Inversión total		47. Inversión federal		48. Porcentaje federal		49. Año de ejecución	
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Zempoala, Santa Cruz, San Antonio Oxtoyucan, Rancho Luna y El Cerrito Municipio de Zempoala, etapa una de dos.		Línea Conducción por bombeo mediante 6,309.00 m. de Tubería de P.V.C. de 8" de diámetro clase Rd-26.						\$7,088,295.16		\$799,460.20		11.28%		2022	
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Zempoala, Santa Cruz, San Antonio Oxtoyucan, Rancho Luna y El Cerrito, Municipio de Zempoala, etapa dos de dos.		Línea de Conducción por bombeo mediante 3,057.00 m. de tubería de P.V.C. Rd-21 de 8" de diámetro y 10.00 m. de tubería de P.V.C. Rd-32.5 de 8" de diámetro; Línea de conducción a Santa Cruz con 1,436.00 m. de tubería de P.V.C. de 3" de diámetro Rd-26 y 10.00 m. de tubería de FoGo. de 3" de diámetro Ced. 40; Cárcamo de bombeo de 50 m3, Ramal Eléctrico; Equipamiento Electromecánico de 30 Hp.; Línea de re-bombeo mediante 150.00 m. de tubería de P.V.C. de 8" de diámetro clase Rd-32.5; Caseta de Controles Eléctricos y Cerca de Protección con malla ciclónica de 20 x 20 m.						\$6,643,160.28		2,637,571.03		39.70%		2023	
		50. Suma						\$13,731,455.44		\$3,437,031.23		25.03%			
51. Fecha de Elaboración		feb-23													

Ing. Javier Oscar Martínez Austria
Director de Investigación y Vinculación del Agua

Ing. Alfredo Hernández Parra
Responsable del área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.
Gobierno del Estado de Hidalgo.

Dirección local Hidalgo de la CONAGUA


ANEXO II. FICHA TÉCNICA DE ACCIONES

Ficha técnica de la obra o acción

1. Entidad Federativa

Hidalgo

52. Figura, croquis o diagrama donde se esquematizan los componentes del proyecto que se pretende construir.



Ing. Javier Oscar Martínez Austria
Director de Investigación y Vinculación del Agua

Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado.
Gobierno del Estado de Hidalgo.

Ing. Alfredo Hernández Parra
Responsable del área de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento

Dirección local Hidalgo de la CONAGUA